

業主/工程名稱

嘉義市文化路
 文化廣場及
 景觀風貌
 改善工程計畫-
 嘉義市原署嘉醫院
 闢建廣場工程











柱配筋圖一

簽章

附註：

- ※起造人、承造人注意事項
- 一、承造人應會同主任技師詳閱圖說、核算數量及安全注意事項，如有疑義、請在開標或承攬前提出，否則視為充份了解。
 - 二、開工前、承造人應會同起造人申請圖說、核定、非經核准不得任意更改，如有不符、請通知發給部辦理變更設計，否則如有糾紛由起造人、承造人負責。
 - 三、必須切實按核定圖說施工，原設計如有未盡理想之處，准予變更時，須先辦妥變更設計，核准後再行施工，請勿擅自更改。
 - 四、本圖說提供標準作業，其主材料、構及尺寸部份，起造人、承造人必須按圖施工，至於施工過程之一切技術措施及品質管制材料費由承造人之技師及其負責人負一切安全責任，並按時申報監辦是否按圖施工，否則其後果由起造人或承造人負責。
 - 五、施工中主要結構部份，應於現場逐步由承造人提出防護土及預防崩塌報告並按時申報開工及廢除等手續，以備竣工後申報使用執照。
 - 六、施工期間、承造人應依法妥設安全防護措施，不可將建築材料堆置於道路上妨礙交通，並應派專人負職人、確保公共設施、設備及人員之安全。
 - 七、開挖完成後，立即拆除工寮，並將開挖周圍邊坡水溝清理修復，然後由承造商申請核發使用執照。
 - 八、如有其它臨時發生之疑問，請即提出研討或向嘉義市政府建設單位書面查詢，切勿擅自作廢。
 - 九、開挖地下室知須有與安全措施圖樣或鑽探報告不符之土壤分佈時，應隨時通知設計人檢討修正，否則由承造人負安全責任。
 - 十、承造人應會同主任技師詳閱圖說、圖則、圖章、圖章及申請使用執照之一切手續與費用。
 - 十一、圖說製圖前、應先由承造人繪就模板支撐圖樣及大體圖則主任技師核對圖樣後方得施工。
 - 十二、承造人不得使用下列材料：(1)海砂(2)含有輻射量之磚粉。


 翁壽生
 建築師事務所
 600
 嘉義市公明路80號
 TEL:(05)2713367
 FAX:(05)2713370

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
2F						 16#8 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 70x70	
1F					 24#8 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 70x70	 24#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100	 24#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100
B1F	 24#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100	 32#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100	 24#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100	 28#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100		 32#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100	 32#10 B.C #4@10 Conf #4@10 Tie #4@10 100x100

日期	修改內容
核准	日期
校核	
設計	
繪圖	
業務號碼	