

單 價 分 析 表【標單】

工程名稱：嘉義市獨立式智慧型站牌資訊系統建置工程

第 1 頁 共 3 頁

工程地點：嘉義市

項 目 名 稱	NO.	1	假設工程			單 位	式
工 料 名 稱		單位	數 量	單 價	複 價	備 註	
施工圍籬，臨時水電		式	1.000	600.0			
工程標示牌		式	1.000	1,200.0			
安全警示措施		式	1.000	800.0			
施工圖及竣工圖製作費		式	1.000	12,000.0			
合約書精裝本		式	1.000	1,200.0			
施工計劃書		式	1.000	600.0			
合 計				16,400.0			

項 目 名 稱	NO.	2	現有站體遷移			單 位	組
工 料 名 稱		單位	數 量	單 價	複 價	備 註	
原有地坪打除		式	1.000	6,000.0		含新設管線及外電申請，原有供電器具管線聯結，五金另料及損耗	
螺栓切割		工	0.200	1,000.0			
吊運機具		工	0.300	12,000.0			
2000psi PC打底10cm厚		m3	0.940	800.0			
原有地坪復原		式	1.000	1,200.0			
水電管線材料及工資		式	1.000	2,000.0			
合 計				23,000.0			

投標廠商：

負責人：

單 價 分 析 表【標單】

工程名稱：嘉義市獨立式智慧型站牌資訊系統建置工程

第 2 頁 共 3 頁

工程地點：嘉義市

項 目 名 稱	NO.	3	施工架			單 位	式
工 料 名 稱	單位	數 量	單 價	複 價	備 註		
租金, 鋼管鷹架耗損	組	1.000	800.0				
安裝	工	0.050	200.0				
拆除	工	0.050	200.0				
工具損耗	式	1.000	100.0				
合 計				1,300.0			

項 目 名 稱	NO.	4	餘土處理			單 位	組
工 料 名 稱	單位	數 量	單 價	複 價	備 註		
挖土機租金	小時	0.030	3000.0				
小工	工	0.002	400.0				
卡車租金	式	1.000	1200.0				
零星工料	式	1.000	1000.0				
合 計				5,600.0			

投標廠商：

負責人：

單 價 分 析 表【標單】

工程名稱：嘉義市獨立式智慧型站牌資訊系統建置工程

第 3 頁 共 3 頁

工程地點：嘉義市

項目名稱	NO.	5	普通模板組立			單位	m ³
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註		
板料及撐料損耗	才	1.500	400.0				
大工	工	0.100	600.0				
小工	工	0.080	300.0				
洋釘及鉛絲	KG	0.200	200.0				
工具損耗	式	1.000	300.0				
合 計			1,800.0				

項目名稱	NO.	6	鍍鋅鋼板導水天溝			單位	m ³
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註		
0.5mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆	式	1.000	1,000.0				
固定鐵件	式	1.000	200.0				
模具塑型	式	1.000	180,000.0				
燈管	支	1.000	600.0				
螺栓及五金配件	式	1.000	2,500.0				
合 計			184,300.0				

投標廠商：

負責人：