

回首頁
Home

合計	6	5	4	3	2	1		項目	一、院埕環境	
	美化 防空洞清理	廁所	植栽	照明設備	排水設施	地坪				現況材料
						後院	前埕			
	水泥	磚、水泥粉刷				泥土	泥土			
	雜草叢生	與古蹟整體風貌不符	配置凌亂		目前無完善之排水設施，導致雨後前埕及後院泥濘、積水。	堆置雜亂之廢棄物	堆置雜亂之廢棄物			
	雜草、防空洞內部清除美化	重新設計規劃	重新規劃配置	選擇適當位置重新規劃設計	重新規劃排水設備	清理運棄並增設植栽，重新規劃後院鋪面，建議以植草磚草地坪鋪設	清理運棄並增設植栽，重新規劃前埕鋪面，建議以植草磚草地坪鋪設			
三二〇	五	四〇	三五	六五	六〇	四五	七〇	預估金額	(單位：新台幣萬元)	

第五章 蘇周連宗祠整修工程經費概估表

前文提到蘇周連宗祠之破壞狀況，就其保存及損壞情形，本節所提之整修概估表，僅提列簡單平時應注意之維修事項及本次調查整修所需經費。

9		8		7		6	5	4	3		2		1	項目	現況材料	破壞現況	擬修護建議	預估金額
板門	構架		柱		屋脊	屋面	屋桁	牆身		台階及地坪		台基						
	神龕架	屋架	柱珠	柱身				牆身	台度	室內	簷廊							
木	木	木	石	木	磚、灰漿粉刷	木、紅瓦	木	編竹夾泥牆	紅磚、灰漿粉刷	尺磚	砂岩、水泥	夯土						
龜裂、門神彩繪剝落	部份構材龜裂、彩繪剝落	部份構材佚失龜裂、油漆剝落	風化嚴重	簷廊柱外層以水泥包覆、室內柱腐朽、龜裂	下陷變形	坍塌、嚴重滲水	腐朽、龜裂	牆體嚴重破損	粉刷層剝落、鋼板及木夾板釘補	龜裂嚴重	龜裂嚴重，水泥地坪非原貌	風化磨損						
龜裂處補強、彩繪修補	龜裂處補強、彩繪重作	佚失構材仿傳統形貌作、龜裂處補強、油漆重作	保留修補、部份重作	簷廊柱外層水泥敲除，依粉刷敲除後現況情形修復（抽換或修補）；室內柱部份檢修，部份抽換	依原樣重作	依原樣重鋪並加作防水層	部份檢修、部份抽換	拆除重作	臨時釘補材料拆棄、台度拆卸重砌	尺磚保留清洗	水泥地坪敲除、砂岩保存檢修、三合土重作	保存檢修						
一六	二三	四三	一八	二八	二二	六一	四九	二五	一一	二二	一八	一五						

（單位：新台幣萬元）

合計	10	9	8	7		項目	(接續上頁)	
	窗櫺	格扇	屋架	柱				現況材料
				柱珠	柱身			
	木	木	木	石	木			
	油漆剝落	龜裂、油漆剝落	部份構材佚失龜裂、彩繪剝落	風化嚴重	簷廊柱外層以水泥包覆、室內柱腐朽、龜裂			
	油漆重作	龜裂處補強、彩繪重作	龜裂處補強、彩繪重作	依原樣重作	簷廊柱外層水泥敲除，依粉刷敲除後現況情形修復(抽換或修補)；室內柱部份檢修，部份抽換	擬修護建議		
三一五	一〇	一六	三二	一五	二六	預估金額	(單位：新台幣萬元)	

		嘉義市市定古蹟蘇周連宗祠修護經費概估總表	
項目	預估經費	備註	(單位：新台幣萬元)
壹	假設工程	六五	
貳	建築工程	一〇三五	
參	水電、消防工程	一二〇	
肆	古蹟解說牌示	三	
伍	生物防治處理	七五	
	小計	一二九八	(A)
陸	包商利潤管理費	七八	(約 A*6%)
柒	勞工安全衛生管理費	四	(約 A*0.3%)
捌	營造綜合保險費	三	(約 A*0.2%)
	小計	八五	(B)
玖	營業稅	六九	(約 C=A+B*5%)
	小計	一四五二	(D=A+B+C)
拾	工程管理費	四三	(約 D*3%)
拾壹	監造費	七五	(成本加公費法)
拾貳	空氣污染防治費	五	(約 D*0.3%)
拾參	施工記錄費	一五〇	
	總計	一七二五	